

COMMITTENTE:



COMUNE DI GENOVA

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
ALBERTO BITOSSI
IL DIRETTORE ESECUTORE DEL CONTRATTO
ANTONIO ROSSA

PROGETTAZIONE DEFINITIVA DEL SISTEMA DEGLI ASSI DI FORZA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (RETE FILOVIARIA E STRUTTURE CONNESSE)

PROGETTAZIONE

MANDATARIA



MANDANTE

MANDANTE

MANDANTE



Società



SICUREZZA


COMPUTO METRICO ONERI DELLA SICUREZZA

SCALA :

IL PROGETTISTA RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE
Dott. Ing. Alessandro Peresso

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
E21D	02	D	Z2	CM	SZ0000	002	C

Revis.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione	ETS	01/2022	D. Romano	01/2022	G. Parietti	01/2022	A. Peresso
B	Revisione a seguito commenti	ETS	02/2022	D. Romano	02/2022	G. Parietti	02/2022	A. Peresso
C	Revisione a seguito commenti	ETS	05/2022	D. Romano	05/2022	G. Parietti	05/2022	A. Peresso



Nome file

n.Elab.: /

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
	RECINZIONI (SpCat 1)							
1 / 1 95.A10.A10. 010	Recinzione di cantiere, avente altezza minima fuori terra di 2,00 m, costituita da pannelli in acciaio elettrosaldato e zincato, del peso di 20 kg circa, montati su basi di calcestruzzo prefabbricate. Montaggio e smontaggio.	15000,00			1,000	15'000,00		
	SOMMANO m					15'000,00	7,16	107'400,00
2 / 2 95.A10.A10. 015	Recinzione di cantiere, avente altezza minima fuori terra di 2,00 m, costituita da pannelli in acciaio elettrosaldato e zincato, del peso di 20 kg circa, montati su basi di calcestruzzo prefabbricate. Nolo valutato a metro giorno. (i giorni oltre il 500° non daranno più diritto ad alcuna contabilizzazione)	15000,00			53,000	795'000,00		
	SOMMANO m					795'000,00	0,10	79'500,00
3 / 3 SIC.01.03.00 1 VA.E21D.A0 1.Z2.0561	RECINZIONE IN POLIETILENE Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi pa ... e, la rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori. Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.	5000,00			54,000	270'000,00		
	SOMMANO m²					270'000,00	6,00	1'620'000,00
4 / 4 SIC.01.03.01 5.1.a VA.E21D.A0 1.Z2.0562	ACCESSO CARRABILE Formazione di accesso carrabile per recinzione mobile di cantiere in ambienti all'aperto di altezza minima, misurata dal piano di calpestio, pari a 200 cm, idone ... er dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE	260,00			1,000	260,00		
	SOMMANO m²					260,00	5,50	1'430,00
5 / 5 SIC.01.03.01 5.1.b VA.E21D.A0 1.Z2.0563	ACCESSO CARRABILE Formazione di accesso carrabile per recinzione mobile di cantiere in ambienti all'aperto di altezza minima, misurata dal piano di calpestio, pari a 200 cm, idone ... dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE	260,00			53,000	13'780,00		
	SOMMANO m²					13'780,00	0,60	8'268,00
6 / 6 95.A10.A30. 010	Recinzione di delimitazione realizzata in elementi di calcestruzzo precompresso, tipo "barriera New Jersey" posizionamento e smontaggio o eventuale riposizionamento	2200,00			1,000	2'200,00		
	SOMMANO m					2'200,00	15,13	33'286,00
7 / 7 95.A10.A30. 020	Recinzione di delimitazione realizzata in elementi di calcestruzzo precompresso, tipo "barriera New Jersey" Nolo valutato a metro giorno (i giorni oltre il 500° non daranno più diritto ad alcuna contabilizzazione)	2200,00			500,000	1'100 000,00		
	SOMMANO m					1'100		
	A RIPORTARE					1'100'000,00		1'849'884,00

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1'100'000,00		1'849'884,00
						000,00	1,34	1'474'000,00
8 / 8 SIC.04.03.00 1.c VA.E21D.A0 1.Z2.0573	CONI IN GOMMA A strisce bianche e rosse con rifrangenza di classe II (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 396), utilizzati per delineare zo ... osto in opera per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. - CONO ALTEZZA CM 75	40000,00			1,000	40'000,00		
	SOMMANO cad					40'000,00	0,70	28'000,00
9 / 9 SIC.04.03.00 5 VA.E21D.A0 1.Z2.0574	DELINEATORE Flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di rifrangenza di classe II (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 392), utilizzati ... cadauno per giorno, posto in opera per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.	30000,00			1,000	30'000,00		
	SOMMANO cad					30'000,00	0,40	12'000,00
10 / 10 SIC.04.03.02 5 VA.E21D.A0 1.Z2.0575	SEGNALAZIONE AREE DI LAVORO CON NASTRO DI POLIETILENE Formazione di delimitazione lineare di altezza 100 cm, idonea a segnalare aree di lavoro, costituita da montanti in tondini di ... enza per tutta la durata del cantiere. Sarà misurato lo sviluppo in metri della delimitazione. PER OGNI MESE O FRAZIONE.	24000,00			1,000	24'000,00		
	SOMMANO ml					24'000,00	3,30	79'200,00
11 / 48 SIC.02.01.00 1 VA.E21D.A0 1.Z2.0650	Di zone di lavoro pericolose realizzata mediante transeune modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, Ø 33 mm, e barre verticali in tondino, Ø 8 mm, entra ... Misurata cadauna posta in opera per la durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.	8000,00			1,000	8'000,00		
	SOMMANO cad					8'000,00	16,00	128'000,00
	----- -----							
	A RIPORTARE							3'571'084,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							3'571'084,00
	BARACCHE, WC E STOCCAGGIO MATERIALI (SpCat 2)							
12 / 11 95.C10.A10. 010	Locale igienico costituito da un monoblocco in lamiera zincata preverniciata e coibentata completo di impianto elettrico idrico e di scarico dotato di wc completo di cassetta di cacciata valutato per impieghi fino a 12 mesi	12,00			12,000	144,00		
	SOMMANO cad					144,00	883,33	127'199,52
13 / 12 95.C10.A10. 015	Locale igienico costituito da un monoblocco in lamiera zincata preverniciata e coibentata completo di impianto elettrico idrico e di scarico dotato di wc completo di cassetta di cacciata valutato per ogni mese di impiego oltre i primi 12 mesi.	12,00			42,000	504,00		
	SOMMANO cad					504,00	53,76	27'095,04
14 / 13 95.C10.A10. 050	Locale igienico chimico. Compreso il montaggio ed il successivo smontaggio, la preparazione della base di appoggio, gli oneri per la periodica pulizia ed i relativi materiali di consumo. Per ogni mese di impiego.	12,00			54,000	648,00		
	SOMMANO cad					648,00	172,50	111'780,00
15 / 14 SIC.01.02.00 5.a VA.E21D.A0 1.Z2.0557	SPOGLIATOIO PREFABBRICATO CON SERVIZIO IGIENICO Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di spogliatoio con servizio igienico prefabbricato delle ... zione del piano di posa e l'arredo dello spogliatoio che saranno valutati separatamente. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE	10,00			1,000	10,00		
	SOMMANO cad					10,00	332,80	3'328,00
16 / 15 SIC.01.02.00 5.b VA.E21D.A0 1.Z2.0589	SPOGLIATOIO PREFABBRICATO CON SERVIZIO IGIENICO Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di spogliatoio con servizio igienico prefabbricato delle ... one del piano di posa e l'arredo dello spogliatoio che saranno valutati separatamente. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE	10,00			53,000	530,00		
	SOMMANO cad					530,00	150,20	79'606,00
17 / 16 SIC.01.02.03 0.1.a VA.E21D.A0 1.Z2.0559	BOX IN LAMIERA DIMENSIONI ESTERNE MASSIME M 2,60 X 3,40 X 2,20Ad uso magazzino, rimessa attrezzi da lavoro, deposito materiali pericolosi, ecc. Caratteristiche: Struttura di acciaio ... e la sicurezza e l'igiene dei lavoratori. DIMENSIONI ESTERNE MASSIME M 2,60 X 3,40 X 2,20 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE	6,00			1,000	6,00		
	SOMMANO cad					6,00	117,50	705,00
18 / 17 SIC.01.02.03 0.1.b VA.E21D.A0 1.Z2.0560	BOX IN LAMIERA DIMENSIONI ESTERNE MASSIME M 2,60 X 3,40 X 2,20Ad uso magazzino, rimessa attrezzi da lavoro, deposito materiali pericolosi, ecc. Caratteristiche: Struttura di acciaio ... a sicurezza e l'igiene dei lavoratori. DIMENSIONI ESTERNE MASSIME M 2,60 X 3,40 X 2,20 - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE	6,00			53,000	318,00		
	SOMMANO cad					318,00	23,90	7'600,20
	A RIPORTARE							3'928'397,76

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
RIPORTO								3'928'397,76
PONTEGGI ED OPERE PROVVISORIALI (SpCat 3)								
19 / 18 95.B10.S10.0 10	Ponteggiature "di facciata", in elementi metallici prefabbricati e/o "giunto-tubo", compreso il montaggio e lo smontaggio finale, i piani di lavoro, idonea segnaletica, impianto di ... mantovane, illuminazione notturna e reti di protezione - Montaggio, smontaggio e noleggio per il primo mese di utilizzo.	3500,00			1,000	3'500,00		
	SOMMANO m²					3'500,00	14,34	50'190,00
20 / 19 95.B10.S10.0 15	Ponteggiature "di facciata", in elementi metallici prefabbricati e/o "giunto-tubo", compreso il montaggio e lo smontaggio finale, i piani di lavoro, idonea segnaletica, impianto di ... progettazione, escluso: mantovane, illuminazione notturna e reti di protezione - Noleggio per ogni mese oltre il primo.	3500,00			53,000	185'500,00		
	SOMMANO m²					185'500,00	1,33	246'715,00
21 / 20 95.B10.S20.0 30	Impalcature per interni, realizzate con cavalletti, trabattelli, strutture tubolari, misurate in proiezione orizzontale, piani di lavoro per altezza da 4,01 a 6,00 metri.	3000,00			1,000	3'000,00		
	SOMMANO m²					3'000,00	25,20	75'600,00
22 / 21 SIC.01.01.03 0.b VA.E21D.A0 1.Z2.0557	TRABATTELO Misurato, cadauno posto in opera, per l'intera durata della fase di lavoro. Per lavori in prossimità di linee elettriche, ad elementi innestabili, con piani di lavoro ... - portata kg 180 comprese 2 persone. È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del trabattello.	150,00			1,000	150,00		
	SOMMANO cad					150,00	325,60	48'840,00
23 / 52 SIC.01.01.05 5 VA.E21D.A0 1.Z2.0655	Con gambe telescopiche regolabili per terreni irregolari, completo di golfare (anello metallico) di ancoraggio e carrucola di rinvio, fornito e posto in opera. Sono compresi: - ... rre per l'utilizzo temporaneo del treppiede. Misurato cadauno posto in opera, per l'intera durata della fase di lavoro.	100,00			1,000	100,00		
	SOMMANO cad					100,00	20,00	2'000,00
	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							
A RIPORTARE								4'351'742,76

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							6'063'172,76
	SEGNALETICA DI CANTIERE (SpCat 8)							
34 / 32 95.F10.A10. 010	Segnaletica Cartello generale di cantiere conforme alle norme del regolamento edilizio, del D.lgs. 81/2008, del D.lgs. 163/2006 e loro s.m.i., della dimensione minima di 2.00 m ² .	50,00			1,000	50,00		
	SOMMANO cad					50,00	345,00	17'250,00
35 / 33 95.F10.A10. 020	Segnaletica Cartello di segnaletica generale, delle dimensioni di 1.00x 1,40, in PVC pesante antiurto, contenente segnali di pericolo, divieto e obbligo, inerenti il cantiere, valutato a cartello per distanza di lettura fino a 23 m, conformi UNI EN ISO 7010:2012.	200,00			1,000	200,00		
	SOMMANO cad					200,00	14,58	2'916,00
36 / 34 95.A10.A40. 010	Impianto semaforico provvisorio composto da due carrelli mobili corredati di lanterne tre luci a batteria a funzionamento automatico alternato, comprese batterie, , caricabatterie, centralina, la manutenzione e i maggiori oneri di spostamento dell'impianto. valutato giorno	30,00			500,000	15'000,00		
	SOMMANO gg					15'000,00	31,05	465'750,00
37 / 49 SIC.03.04.03 5.b VA.E21D.A0 1.Z2.0651	Montato su cavalletto mobile per illuminazione di cantiere; costo mensile.	1500,00			40,000	60'000,00		
	SOMMANO cad					60'000,00	2,30	138'000,00
38 / 50 SIC.03.04.06 5.a VA.E21D.A0 1.Z2.0652	Con interruttore manuale, alimentata in B.T. a 12 volts o a batteria; costo mensile.	10000,00			54,000	540'000,00		
	SOMMANO cad					540'000,00	0,80	432'000,00
39 / 51 SIC.03.04.06 5.b VA.E21D.A0 1.Z2.0653	Con interruttore manuale, alimentata in B.T. a 12 volts o a batteria; costo mensile.	10000,00			54,000	540'000,00		
	SOMMANO cad					540'000,00	0,90	486'000,00
40 / 53 SIC.04.04.01 5 VA.E21D.A0 1.Z2.0654	Formazione di delimitazione lineare, idonea a segnalare aree di lavoro, costituita da luci fisse o lampeggianti provviste di crepuscolare per l'accensione automatica, posate ad ... ficienza per tutta la durata del cantiere. Sarà misurato lo sviluppo in metri della segnalazione per ogni giorno d'uso.	5000,00			1,000	5'000,00		
	A RIPORTARE					5'000,00		7'605'088,76

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					5'000,00		7'605'088,76
	SOMMANO ml					5'000,00	0,60	3'000,00
41 / 54 SIC.04.02.00 1.2.a VA.E21D.A0 1.Z2.0656	Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola di classe 2^ da impiegare all'estern ... di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro.	160,00			1,000	160,00		
	SOMMANO cad					160,00	27,10	4'336,00
42 / 55 SIC.04.02.00 1.2.b VA.E21D.A0 1.Z2.0657	Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola di classe 2^ da impiegare all'estern ... di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro.	160,00			53,000	8'480,00		
	SOMMANO cad					8'480,00	5,80	49'184,00
43 / 56 SIC.04.02.00 5.3.a VA.E21D.A0 1.Z2.0658	Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola di classe 2^ da impiegare all'estern ... di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro.	160,00			1,000	160,00		
	SOMMANO cad					160,00	43,10	6'896,00
44 / 57 SIC.04.02.00 5.3.b VA.E21D.A0 1.Z2.0659	Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola di classe 2^ da impiegare all'estern ... di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro.	160,00			53,000	8'480,00		
	SOMMANO cad					8'480,00	9,10	77'168,00
45 / 58 SIC.04.02.01 0.2.a VA.E21D.A0 1.Z2.0660	Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola di classe 2^ da impiegare all'estern ... di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro.	160,00			1,000	160,00		
	A RIPORTARE					160,00		7'745'672,76

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							7'961'816,76
	ATTREZZATURE PER PRIMO SOCCORSO E ANTINCENDIO (SpCat 9)							
48 / 35 SIC.04.05.00 5.b VA.E21D.A0 1.Z2.0576	CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di legge. Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza ... garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori. - PER OLTRE DUE DIPENDENTI	150,00			1,000	150,00		
	SOMMANO cad					150,00	219,00	32'850,00
49 / 36 SIC.04.05.01 0 VA.E21D.A0 1.Z2.0577	TROUSSE LEVA SCHEGGE Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ... e del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.	140,00			1,000	140,00		
	SOMMANO cad					140,00	25,70	3'598,00
50 / 37 SIC.04.05.01 5 VA.E21D.A0 1.Z2.0578	KIT LAVA OCCHI Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ... e del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.	100,00			1,000	100,00		
	SOMMANO cad					100,00	182,20	18'220,00
51 / 38 SIC.04.06.00 1.3.a VA.E21D.A0 1.Z2.04035	ESTINTORE Classe B C E, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di controllo della ... e tramite valvola di non ritorno a monte del manometro, comprese le verifiche periodiche. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE	300,00			1,000	300,00		
	SOMMANO cad					300,00	119,40	35'820,00
52 / 39 SIC.04.06.00 1.3.b VA.E21D.A0 1.Z2.0580	ESTINTORE Classe B C E, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di controllo della ... ramite valvola di non ritorno a monte del manometro, comprese le verifiche periodiche. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE	300,00			53,000	15'900,00		
	SOMMANO cad					15'900,00	26,00	413'400,00
	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							
	A RIPORTARE							8'465'704,76

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							8'938'304,76
	ONERI COVID-19 (SpCat 11)							
56 / 43 SIC.06.030 VA.E21D.A0 1.Z2.0585	DISPENSER DI SOLUZIONI IDROALCOLICHE Fornitura e installazione di dispenser di soluzioni idroalcoliche o altro prodotto idoneo, nel rispetto di quanto disciplinato dal Ministero ... ser manuale da parete con capienza 500ml integrato da cartello dedicato, da affiggere a parete o su supporto.	300,00			1,000	300,00		
	SOMMANO cad					300,00	29,70	8'910,00
57 / 44 SIC.06.035 VA.E21D.A0 1.Z2.0586	SOLUZIONE DISINFETTANTE IN GEL PER IGIENIZZAZIONE MANI Fornitura di prodotti classificati "Biocidi" per l'igiene umana o come PMC (Presidio Medico Chirurgico) conforme al regolam ... nte articolo si intende comprensivo degli oneri per il riempimento dei dispenser (dispenser pagato a parte).	4500,00			1,000	4'500,00		
	SOMMANO lt					4'500,00	7,00	31'500,00
58 / 45 SIC.06.040.a VA.E21D.A0 1.Z2.0587	SANIFICAZIONE AMBIENTI CHIUSI IN PRESENZA DI CASO CONFERMATO COVID-19 Fatta da ditte specializzate per sanificare ambienti chiusi mediante operazioni previste di cui al comma 1 le ... wc in presenza di caso confermato COVID-19. DEI LOCALI AD USO SERVIZI IGIENICO-ASSISTENZIALI INCLUSO MENSE E SPOGLIATOI	8000,00			1,000	8'000,00		
	SOMMANO m²					8'000,00	1,10	8'800,00
59 / 46 SIC.06.055.2 .c VA.E21D.A0 1.Z2.0588	CARTELLONISTICA IN ALLUMINIO Fornitura e posa in opera cartellonistica di prescrizione, obblighi, di avvertimento e indicazioni procedure Covid-19 per l'intera durata ... ttute esistenti nel cantiere rettangolare/quadrato. IN ALLUMINIO - DI DIMENSIONE MINIMA FORMATO 50x70 O COMUNQUE MQ 0,35	1500,00			1,000	1'500,00		
	SOMMANO cad					1'500,00	12,10	18'150,00
60 / 47 SIC.06.005.a VA.E21D.A0 1.Z2.0584	MASCHERA DI PROTEZIONE DELLE VIE AEREE Fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: - l'uso per la durata dei lavori al f ... ione di INAIL di rispondenza alle norme vigenti ai sensi dell'art. 15 DL n.18 del 17 Marzo 2020. TIPO FFP2 SENZA VALVOLA	6000,00			1,000	6'000,00		
	SOMMANO cad					6'000,00	1,80	10'800,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							9'016'464,76
	TOTALE euro							9'016'464,76
	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							
	A RIPORTARE							

COMMITTENTE:

