C_D969_Comune_di_Genova_-_Fg15_-_Pt(1972923,4334924.6...

Briglia a pettine H=80 cm ad elementi IPE 100 ad interasse 40 cm

Nuovo muro in adiacenza a quello esistente. Altezza variabile h=300 spessore 30 cm

Nuovo muro in adiacenza a quello esistente Altezza variabile h=230 spessore 30 cm

Nuova Passerella pedonale

Canaletta passaggio sottoservizi

GIARDINI PRIVATI

Aperture nella platea riempite con massi per consentire la dinamica di infiltrazione tra alveo e acquifero sotterraneo

Area parcheggio

Accesso

rampa

Nuovo muro in adiacenza a quello esistente. Altezza variabile h=220 spessore 30 cm

Nuovo muro in adiacenza a quello esistente. Altezza variabile h=220 spessore 30 cm

Parapetto H=110 cm fino all'imbocco dello scatolare

Briglia a pettine H=220 cm ad elementi IPE 100 ad interasse 40 cm

Parapetto H=110

Pozzetto di ispezione

Pozzetto di ispezione accesso da fondo alveo a raso

Flangia laterale per ispezione tubo

Scavo per scatolare 250x300
Micropali Ø220 mm - int.60 cm - Armatura Ø139.7 - Spessore 10 mm - L=11,50 m
Vincolo in testa con profili HEB200 int. 8 m

Pozzetto di ingresso in c.a. realizzato in opera

Paratia di micropali a protezione dello scavo

via San Quirico

Puntoni di contrasto HEA260

Nuovo pozzetto fogna1 BIS

Nuovo tubo fognario Ø300 sotto scatolare del rio Fulle

Rio Fulle tracciato di progetto

Scatolare 250x300 L=23,50 m

Scatolare 250x300 L=99,20 m

Nuovo pozzetto fogna 2 BIS

Pozzetto di ispezione

Apertura laterale per deflusso acque bianche dal tratto a monte della Roggia dei Mulini

Pali realizzati a rotazione in prossimità dell'edificio Civ.89 - Micropali Ø200 mm - int.60 cm - Armatura Ø139.7 - Spessore 10 mm - L=11,50 m

Nuovo muro a chiusura del tratto a valle della Roggia dei Mulini

Roggia dei Mulini - Tracciato esistente da mantenere in fustone dopo la realizzazione dell'opera

Roggia dei Mulini

Giardini privati

Scatolare 250x350 L=96,20 m

Scavo per scatolare 250x350
Micropali Ø220 mm - int.60 cm - Armatura Ø139.7 - Spessore 10 mm - L=11,50 m
Vincolo in testa con profili HEB200 int. 8 m

Nuovo pozzetto fogna 3 BIS

Canale in c.a. realizzato in opera

Sottomurazione in c.a.
10 Micropali Ø220 mm - int.60 cm - L=11,50
Armatura Ø139.7 - Spessore 10 mm

CABINA ENEL

Accesso all'alveo Rio Fulle

Stazione Ferroviaria S. Biagio e S. Quirico

Sotto passo ferroviario: scavo per platezione del fondo e mantenimento dei mui esistenti

Nuovo muro in adiacenza a quello esistente Altezza h=380, spessore 30 cm

Nuovo muro in adiacenza a quello esistente Altezza h=380 cm, spessore 30 cm

Tubo Ø 700

Passerella pedonale sul torrente Polcevera

Torrente Polcevera

Roggia del Mulini

via San Quirico

Pozzetto sifonato

LEGENDA

- APPROFONDIMENTO QUOTA FONDO CANALE DI CIRCA 2,20 M
- APPROFONDIMENTO QUOTA FONDO CANALE DI CIRCA 1,40 M
- APPROFONDIMENTO QUOTA FONDO CANALE DI CIRCA 1,80 M
- QUOTE DI PROGETTO

COMMITTENTE

COMUNE DI GENOVA
Direzione Infrastrutture e Difesa del Suolo

***Progetto di riadeguamento del sistema di raccolta delle acque meteoriche del rio Fulle, nella zona di via san Quirico* (Comune di GENOVA)**

PROGETTO DEFINITIVO

PROGETTAZIONE: DEFINITIVO
PROGETTISTA: Ing. Luciano SIRI

RESPONSABILE UNICO DI PROCEDIMENTO: Ing. Giuseppe Vestrelli

OGGETTO:
TAVOLE DI PROGETTO:
- PLANIMETRIA GENERALE DI PROGETTO

D04
scala 1:200

aster — SETTORE RIVI ED ARENILI

RESP. SETTORE RIVI ED ARENILI: Dott. Geol. Giacomina ANDREOLA
COORDINATORE PROGETTO: Dott. Geol. Luigi PERASSO
COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE: Dott. Geol. Giovanni SCOTTONI

GRUPPO DI PROGETTO:
PSM TECNICI ASSOCIATI
Uffici
Via del Tassaro 1/1 scala A – 16158 Genova
Partita I.V.A. e codice fiscale 01771210992
Recapiti
telefono 010.8690478 – 010.8607210 – fax 010.4296600
www.psm-associati.it – info@psm-associati.com

STUDI SPECIALISTICI:
RELAZIONE GEOLOGICA: Dott. Geol. Luigi PERASSO
RILIEVO:
I' I QUADRO INGEGNERIA SRL
ing. Stefano MIGLIARO
ing. Luca ROMANO
via Interiano 3-11b 16124 GENOVA
tel. 010-8690578 fax. 010-8690690
e-mail: tecnico@iquadro.org

REV.	DATA	DESCRIZIONE DELLA REVISIONE	REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO
03	12/06/23	TERZA REVISIONE GENERALE	Ing. L. Siri	Dott. L. Perasso	Dott.ssa G. Andreola
02	30/03/23	SECONDA REVISIONE GENERALE	Ing. L. Siri	Dott. L. Perasso	Dott.ssa G. Andreola
00	11/10/22	PRIMA EMISSIONE	Ing. L. Siri	Dott. L. Perasso	Dott.ssa G. Andreola

NOME FILE: L276700-EG-002-PLAN-Progetto.pdf
NOME LAYOUT: EG-004-Progetto
FILE STAMPA: PSM_Fulle.ctb
CODICE COMMESSA: L 2 7 6 7 0 0
DOC.N. E G 0 0 4
SCALA DI STAMPA: 1/200
FORMATO: A0
FOGLIO 1 DI 1